

Żłobek ul. Ordonia remont łazienki grupy II i kuchni podręcznej 2023
Strona tytułowa obmiaru

Żłobek ul. Ordonia remont łazienki grupy II i kuchni podręcznej 2023

OBMIAR NR:

Branża: Instalacyjna

Rodzaj: Kosztorys inwestorski

Wspólny Słownik Zamówień:

BUDOWA:

Oddział Żłobka Miejskiego
Remont łazienki grupy II i remont kuchni podręcznej.
Ordonia 3a
40 - 164 Katowice

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Dyrekcja Żłobków Miejskich
Sokolska 26
40 - 086 Katowice

KALKULACJĘ SPORZĄDZIŁ:

R. Woliński

Mnożniki:

Ilość robót: 1

WYKONAWCA:

INWESTOR:

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
1			Remont łazienki grupy II		
1	KNRw 0402 0235-0800		Demontaż ustępu z miską porcelanową.	2,0000	kpl
			Obmiar: 2,0000		
2	KNRw 0402 0235-0600		Demontaż umywalki.	2,0000	kpl
			Obmiar: 2,0000		
3	Analogia: KNRw 0402 0235-0700		Demontaż wanny. - demontaż brodzika metalowego	1,0000	kpl
			Obmiar: 1,0000		
4	KNRw 0402 0141-0100		Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	2,0000	szt.
			Obmiar: 2,0000		
5	KNRw 0402 0141-0300		Demontaż baterii wannowej	1,0000	szt.
			Obmiar: 1,0000		
6	KNR 0401 0819-1500		Rozebranie wykładziny ściennej z płytek - $1,7 * 0,6 = 1,02 \text{ m}^2$, $1,5 * 0,3 = 0,45 \text{ m}^2$	1,4700	m2
			Obmiar: 1,4700		
7	KNR 0401 0348-0500		Rozebranie ścianek z cegieł o grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowej - rozebranie podbudowy pod brodzik	1,5000	m2
			Obmiar: 1,5000		
8	KNR 0401 0211-0300		Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm, na ścianach lub podłogach	0,8000	m2
			Obmiar: 0,8000		
9	KNRw 0401 0812-0300		Wymiana posadzki o powierzchni do 1,0 m2 w jednym miejscu na kleju z płytek terakotowych o wymiarach 30x30 cm	0,8000	m2
			Obmiar: 0,8000		
10	KNR 0401 0337-0300		Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/2 x 1/2 cegły w ścianach na zaprawie cementowej	1,5000	m
			Obmiar: 1,5000		
11	KNR 0402 0114-0100		Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o średnicy 15-20 mm	3,5000	m
			Obmiar: 3,5000		
12	KNR 0402 0233-0200		Demontaż podejść odpływowych z rur stalowych o średnicy 50 mm	3,0000	szt.
			Obmiar: 3,0000		
13	KNR 0402 0233-0400		Demontaż podejść odpływowych z rur żeliwnych o średnicy 100 mm	2,0000	szt.
			Obmiar: 2,0000		
14	KNNR 0004 0112-0100		Rurociągi z z polipropylenu (PP), o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, o średnicy 20 mm	6,0000	m

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
			Obmiar: 6,0000		
15	KNR 0034 0101-0100		Izolacja rurociągów otulinami - jednowarstwowymi o grubości 6 mm (C), śr. zewnętrzna rurociągów 12-22 mm	6,0000	m
			Obmiar: 6,0000		
16	KNNR 0004 0127-0101		Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z polipropylenu, próba zasadnicza (pulsacyjna)	1,0000	próba
			Obmiar: 1,0000		
17	KNNR 0004 0116-0101		Dodatki za podejścia dopływowe, w rurociągach z tworzyw sztucznych (PP) - podejście do zaworów czepalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów o połączeniu sztywnym, o średnicy zewnętrznej 20 mm	11,0000	szt.
			Obmiar: 11,0000		
18	KNNR 0004 0208-0100		Rurociągi z pcw o średnicy 50 mm, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, łączone metodą wciskową	3,0000	m
			Obmiar: 3,0000		
19	KNNR 0004 0208-0300		Rurociągi z pcw o średnicy 110 mm, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, łączone metodą wciskową	2,5000	m
			Obmiar: 2,5000		
20	KNNR 0004 0211-0100		Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PCV o średnicy 50 mm, łączone metodą wciskową	4,0000	szt.
			Obmiar: 4,0 = 4,0000		
21	KNNR 0004 0211-0300		Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PCV o średnicy 110 mm, łączone metodą wciskową	3,0000	szt.
			Obmiar: 3,0 = 3,0000		
22	KNR 0401 0326-0101		Zamurowanie bruzd poziomych z przewodami instalacyjnymi w ścianach o szerokości 1/2 cegły, zaprawą z wapna gaszonego	1,5000	m
			Obmiar: 1,5000		
23	KNR 0012 0829-0100		Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami na klej	2,0000	m2
			Obmiar: 2,0 = 2,0000		
24	KNR 0012 0829-0800		Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm, na klej, metodą zwykłą	2,0000	m2
			Obmiar: 2,0 = 2,0000		
25	KNNR 0004 0230-0201		Umywalki porcelanowe pojedyncze, z syfonem z tworzywa sztucznego - na baterie stojące, umywalka max szeroka 40,0 cm	3,0000	kpl
			Obmiar: 3,0000		
26	KNNR 0004 0137-0300		Baterie umywalkowe jednouchwytowa z 2 zaworami o średnicy nominalnej 15 mm - plus wężyk w oplocie stalowej baterie dziecięce	3,0000	szt.
			Obmiar: 3,0000		
27	KNRw 0215 0131-0101		Zawory kulowe instalacji wodociągowych z rur stalowych o średnicy nominalnej 15mm z połączeniem na dwuzłączkę - plus wężyk w oplocie stalowej do podłączenia kompaktu.	2,0000	szt.
			Obmiar:		

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
			2,0000		
28	KNNR 0004 0233-0300		Ustępy z płuczką typu "kompakt" - ustęp dziecięcy junior kompakt z deską antybakteryjną	2,0000	kpl
			Obmiar: 2,0000		
29	KNRw 0215 0232-0201		Brodzik naryskowy blaszany emaliowany - brodzik głęboki z obudową i siedliskiem w jednym rogu 80 x 80 cm	1,0000	kpl
			Obmiar: 1,0000		
30	KNNR 0004 0137-0800		Baterie natryskowe z natryskiem przesuwym o średnicy nominalnej 15 mm	1,0000	szt.
			Obmiar: 1,0000		
31	Analiza własna:		Zamontowanie przy brodziku pochwyty dla dzieci.	1,0000	szt.
			Obmiar: 1,0000		
32	KNRw 0202 1030-0200		Szafki kuchenne stojące jednodrzwiowe - wykonanie przewijaka 115 x 75 x 75	1,0000	m2
			Obmiar: 1,0000		
33	KNRw 0202 1030-0200		Szafki kuchenne stojące jednodrzwiowe - wykonanie szafek zamykanych na nocniki 172 x 84 x 40	2,0000	kpl
			Obmiar: 2,0 = 2,0000		
34	Analiza własna:		Zabudowa wnęki drzwiami i 5 pólek 80 x 75 x 5 , drwi 80 x 200	1,0000	szt.
			Obmiar: 1,0000		
35	KNRu 0202 1134-0101		Gruntowanie podłóży poziomych preparatami grutującymi (Biuletyn VII Orgbud Warszawa).	16,5000	m2
			Obmiar: 16,5000		
36	KNRu 0202 1134-0201		Gruntowanie podłóży pionowych preparatami grutującymi (Biuletyn VII Orgbud Warszawa).	18,5000	m2
			Obmiar: 18,5000		
37	KSNR 0003 0605-0400		Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsyjną, z przygotowaniem powierzchni, ścian i sufitów	35,0000	m2
			Obmiar: 35,0000		
38	Analiza własna:		Wykonanie wiszącego wieszaka na ręczniki 150 x 30 x 2 szt.	2,0000	szt.
			Obmiar: 2,0000		
39	KNR 1323 1001-1100		Zabezpieczenie okien folia.	30,0000	m2
			Obmiar: 30,0 = 30,0000		
40	KNR 1323 1001-1000		Zabezpieczenie podłóg folia.	60,0000	m2
			Obmiar: 60,0000		
41	KNR 1323 1001-0700		Mycie posadzek kamiennych.	40,0000	m2

Żłobek ul. Ordona remont łazienki grupy II i kuchni podręcznej 2023
Przedmiar-Obmiar

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
			Obmiar: 40,0000		
42	KNR 0401 0108-0900		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	1,0000	m3
			Obmiar: 1,0000		
43	KNR 0401 0108-1000		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km	1,0000	m3
			Obmiar: 1,0000 Krotność: 14,0000		
44	Analiza własna:		Oplata za utylizacje gruzu	1,0000	m3
			Obmiar: 1,0000		

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
2			Remont kuchni podręcznej.		
45	KNR 0401 0354-0700		Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2	1,0000	szt.
			Obmiar: 1,0000		
46	KNR 0401 0320-0200		Obsadzenie ościeżnic w ścianach z cegieł o powierzchni otworów do 2,0 m2 „,80”	1,0000	m2
			Obmiar: 1,0000		
47	KNNR 0002 1103-0100		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, pełne, fabrycznie wykończone - z szyldami , kławką i kratką wentylacyjną „, 80 " lewe.	1,6000	m2
			Obmiar: 1,6000		
48	KNR 0401 0903-0100		Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych,zewnętrznych i balkonowych polskich,skrzynkowych i półskrzynkowych	1,6000	szt.
			Obmiar: 1,6000		
49	KNR 0401 0819-1500		Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	2,0000	m2
			Obmiar: 2, = 2,0000		
50	KNR 0012 0829-0100		Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami na klej	4,0000	m2
			Obmiar: 4,0000		
51	KNR 0012 0829-0800		Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm, na klej, metodą zwykłą	4,0000	m2
			Obmiar: 4,0 = 4,0000		
52	KNRu 0202 1134-0101		Gruntowanie podłoży poziomych preparatami grutującymi . (Biuletyn VII Orgbud Warszawa).	4,8000	m2
			Obmiar: 4,8000		
53	KNRu 0202 1134-0201		Gruntowanie podłoży pionowych preparatami grutującymi (Biuletyn VII Orgbud Warszawa).	17,9500	m2
			Obmiar: 17,9500		
54	KSNR 0003 0605-0500		Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsyjną,z przetarciem tynków (wapno gaszone),ścian i sufitów	22,6000	m2
			Obmiar: 22,6000		
55	KNR 0401 0354-1300		Wykucie z muru kratki wentylacyjnych,drzwiczek	1,0000	szt.
			Obmiar: 1,0000		
56	KNR 0202 1215-0100		Drzwiczki i kratki osadzone w ścianach o powierzchni elementów do 0,10 m2.	1,0000	szt.
			Obmiar: 1,0000		
57	KNRw 0202 1030-0100		Szałki kuchenne zlewozmywakowe 80 x 85 x 60 x 1 szt.	1,0000	m2
			Obmiar: 1,0000		

Żłobek ul. Ordona remont łazienki grupy II i kuchni podręcznej 2023
Przedmiar-Obmiar

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Obmiar	Jedn.
58	KNRw 0202 1030-0200		Szafki kuchenne stojące jednodrzwiowe 80 x 85 x 60 x 2 szt.	2,0000	m2
			Obmiar: 2,0000		
59	KNRw 0202 1030-0400		Szafki kuchenne wiszące jednodrzwiowe 160 x 70 x 40 x 1szt.	1,0000	m2
			Obmiar: 1,0000		
60	KNR 1323 1001-1000		Zabezpieczenie podłóg folia.	30,0000	m2
			Obmiar: 30,0 = 30,0000		
61	KNR 0401 0108-0900		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	0,7000	m3
			Obmiar: 0,7000		
62	KNR 0401 0108-1000		Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km	0,7000	m3
			Obmiar: 0,7000 Krotność: 14,0000		
63	Analiza własna:		Oplata za utylizację gruzu	0,7000	m3
			Obmiar: 0,7000		