

Katowice ul. Bytomska 8A - Oddział Żłobka

Branża: Elektryczna

Rodzaj: Przedmiar

Wspólny Słownik Zamówień:

BUDOWA:

Oddział Żłobka Miejskiego
j.w.
elektryczna
ul. Bytomska 8A
Katowice

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Żłobek Miejski w Katowicach
ul. SOkolska 26
Katowice

KALKULACJĘ SPORZĄDZIŁ:

Zdzisław Wilk

Mnożniki:

Ilość robót: 1

WYKONAWCA:

INWESTOR:

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Ilość	Jedn.
1			Roboty elektryczne lampy		
1.1	KNR 0403 1134-0100		Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	5,0000	szt.
			Obmiar: 5,0000		
1.2	KNR 0403 0307-0100		Wymiana wyłącznika o natężeniu prądu do 10 a 1-biegunowego podtynkowego w puszcze	2,0000	szt.
			Obmiar: 2,0000		
1.3	KNR 0508 0502-0300		Przygotowanie podłoża z gipsu,gazobetonu pod oprawy oświetleniowe - przykręcane,mocowane na kołkach rozporowych plastikowych-2 mocowania	4,0000	kpl
			Obmiar: 4,0000		
1.4	KNR 0508 0504-0300		Plafon łazienkowy LED 18W/230V - IP 54 -Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych, zwykłych,przykręcanych,końcowych z podłączeniem	4,0000	szt.
			Obmiar: 4,0000		
2			Roboty elektryczne - podłączenie kuchenki elektrycznej i wyparzacza w kuchni podręcznej		
2.5	KNR 0403 1116-0300		Demontaż przewodów wtynkowych na podłożu ceglanym lub betonowym	9,0000	m
			Obmiar: 9,0000		
2.6	KNR 0403 1115-0200		Demontaż przewodów kabelkowych nieopancerzonych o łącznym przekroju żył do 24 mm ² z rur instalacyjnych	9,0000	m
			Obmiar: 9,0000		
2.7	KNR 0403 1122-0300		Demontaż gniazd wtyczkowych natynkowych nieuszczelnionych o ilości biegunów 2,natężeniu prądu do 63 a	1,0000	szt.
			Obmiar: 1,0000		
2.8	KNR RE 0336-0100		Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/4 x 1/2 cegły w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	9,0000	kpl
			Obmiar: 9,0000		
2.9	KNR 0508 0209-0101		Przewody wtynkowe typu yadyt-750 v mocowane do podłoża betonowego, łączny przekrój żył do 7,5 mm ² - przewód 3x2,5 mm ²	9,0000	m
			Obmiar: 9,0000		
2.10	KNR RE 0705-0700		Wykonanie pasów szer. do 10 cm z tynku kat. III na zaprawie z wapna gasz. na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy, z przewodami elektrycznymi	9,0000	m
			Obmiar: 9,0000		
2.11	KNR 0510 0313-0400		Montaż przepustów rurowych w stropach lub ścianach o grubości do 1 cegły z mechanicznym przebijaniem otworów . średnica zewnętrzna rury do 40 mm.	1,0000	szt.
			Obmiar: 1,0000		
2.12	KNR 0508 0403-0100		Mocowanie aparatów o masie do 2,5 kg na gotowym podłożu z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia, do 2 otworów mocujących	1,0000	szt.
			Obmiar: 1,0000		
2.13	KNR 0508 0403-0100		Mocowanie aparatów o masie do 2,5 kg na gotowym podłożu z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączenia, do 2 otworów mocujących - analogia montaż wyłącznika nadmiaroprądowego	1,0000	szt.

L.p.	Podstawa opisu	Spec. techn.	Opis / Obmiar	Ilość	Jedn.
			Obmiar: 1,0000		
2.14	KNR 0508 0227-0300		Przewody kabelkowe w powłoce poliwinilowej, łączny przekrój żył do 7,5mm ² cu, układane na suficie na gotowych listwach pcv (biuletyn informacyjny nr 8/96) przewód 5x4 mm ²	9,0000	m
			Obmiar: 9,0000		
2.15	KNR 0403 0306-0500		Wymiana gniazd wtyczkowych o natężeniu prądu do 16 a w obudowie uszczelnionej ze stykiem uziemiającym 2-biegunowych w podłożu ceglany gniazdo podtynkowe	2,0000	szt.
			Obmiar: 2,0000		
2.16	KNR 0403 0306-0600		Wymiana gniazd wtyczkowych o natężeniu prądu do 16 a w obudowie uszczelnionej ze stykiem uziemiającym 3-biegunowych w podłożu ceglany - Gniazdo z wyłącznikiem typu COMBO-POL 16A/5P 3P+Z+N lub równoważny	1,0000	szt.
			Obmiar: 1,0000		
2.17	KNNR 0005 1301-0200		Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia - 3 fazy	1,0000	pomiar
			Obmiar: 1,0000		
2.18	KNNR 0005 1301-0100		Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia - 1 faza	1,0000	pomiar
			Obmiar: 1,0000		
2.19	Analiza własna:		Wykonanie dokumentacji powykonawczej przeciwporażeniowej nowej instalacji elektrycznej	1,0000	szt.
			Obmiar: 1,0000		