

OBMIAR

Załącznik nr 4.1 do SWZ

Zadanie nr 1

Budowa nowego ogrodzenia z furtką w Oddziale Żłobka Miejskiego w Katowicach przy Al. Bolesława Krzywoustego 9.

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń

Wykonanie nowego ogrodzenia z furtką

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: Wykonanie nowego ogrodzenia z furtką					
1		Prace budowlane			
1 d.1	KNNR 2 1601-02 an.	Montaż cokołów betonowych wys. 20 cm pod ogrodzenie z paneli	m		
		37,5	m	37,500	
				RAZEM	37,500
2 d.1	KNR-W 2-02 1802-02 an	Ogrodzenie z panelowe 3D wysokości 2,0 m w ramach oczko 5x20 na słupkach stalowych o rozstawie 2,5 m obsadzonych w gniazdach - kolor zielony	m		
		37,5	m	37,500	
				RAZEM	37,500
3 d.1	KNR 2-02 1808-02 an.	Montaż furtki stalowej do wys. ogrodzenia w ramach z paneli 3D kolor zielony zamykane na klucz wraz ze słupkami w gniazdach betonowych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
4 d.1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie ziemi i gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km wraz z opłatą za utylizację	m3		
		20 * 0,4 * 0,4 * 1,0	m3	3,200	
				RAZEM	3,200
5 d.1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie ziemi i gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km - wraz z opłatą za utylizację Krotność = 10	m3		
		poz.4	m3	3,200	
				RAZEM	3,200
6 d.1	KW	Opłata za utylizację	m3		
		poz.4	m3	3,200	
				RAZEM	3,200