

OBMIAR

Załącznik nr 4.2 do SWZ

Zadanie nr 2

**Budowa nowego ogrodzenia z bramkami wejściowymi i wjazdowymi w Oddziale Żłobka Miejskiego w Katowicach przy ul. Szeptyckiego 1.**

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń

## Wykonanie nowego ogrodzenia z bramkami wejściowymi i wjazdowymi

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>OBMIAR: Wykonanie nowego ogrodzenia z bramkami wejściowymi i wjazdowymi</b>					
<b>1</b>		<b>Prace rozbiórkowe i budowlane</b>			
1 d.1	KNKRB 6 0808-04	Rozebranie ogrodzenia z siatki w ramach z kątownika	m		
		12,0 + 9,0 + 39,0 + 50,5 + 43,0 + 17,0	m	170,500	
				RAZEM	<b>170,500</b>
2 d.1	KNNR-W 3 0313-02 an.	Rozebranie ścianek ogrodzenia z cegieł o gr. 1 i 1/2 cegły Krotność = 3	m2		
		(12,0 + 9,0 + 39,5 + 50,5 + 43,0 + 17,5) * 0,375	m2	64,313	
				RAZEM	<b>64,313</b>
3 d.1	KNR 4-01 0212-02 an.	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm - podbudowa murku ogrodzenia wraz z wierzchnim odkopaniem	m3		
		(12,0 + 9,0 + 39,5 + 50,5 + 43,0 + 17,5) * 0,8 * 0,37	m3	50,764	
				RAZEM	<b>50,764</b>
4 d.1	KNNR-W 3 0304-04	Przemurowanie ciągłe pęknięć w ścianach z cegły o gr. 1/2 cegły na zaprawie cementowej-naprawa muru od strony Przychodni	m		
		11,0 + 10,0 + 6,5	m	27,500	
				RAZEM	<b>27,500</b>
5 d.1	KNR 4-01 0726-02	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów ( do 2 m2 w 1 miejscu )	m2		
		(11,0 + 10,0 + 6,5) * 0,8 * 2 + (11,0 + 10,0 + 6,5) * 0,37	m2	54,175	
				RAZEM	<b>54,175</b>
6 d.1	KNR 4-01 0722-02	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych kat. III na ścianach, loggiach i balkonach	m2		
		(11,0 + 10,0 + 6,5) * 0,8 * 2 + (11,0 + 10,0 + 6,5) * 0,37	m2	54,175	
				RAZEM	<b>54,175</b>
7 d.1	KNR 4-01 1214-02 an.	Ręczne zeszkrobanie farby olejnej z elementów metalowych - ogrodzenie od strony Przychodni "Medis"	m2		
		(11,0 + 10,0 + 6,5) * 0,8 * 2	m2	44,000	
				RAZEM	<b>44,000</b>
8 d.1	KNR 4-01 1212-09	Miniowanie krat i balustrad z prętów ozdobnych	m2		
		(11,0 + 10,0 + 6,5) * 0,8 * 2	m2	44,000	
				RAZEM	<b>44,000</b>
9 d.1	KNR 4-01 1212-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych	m2		
		(11,0 + 10,0 + 6,5) * 0,8 * 2	m2	44,000	
				RAZEM	<b>44,000</b>
10 d.1	KNR-W 2-02 1801-02	Cokoły betonowe 0.2x0.3 m z fundamentami 0.2x0.8 m	m		
		170,5	m	170,500	
				RAZEM	<b>170,500</b>
11 d.1	KNR-W 2-02 1802-02	Ogrodzenie z panelowe 3D wysokości 1.5 m w ramach oczko 5x20 na słupkach stalowych o rozstawie 2,5 m obsadzonych w gniazdach - kolor zielony	m		
		170,5	m	170,500	
				RAZEM	<b>170,500</b>
12 d.1	KNR-W 2-02 1808-02an.	Wymiana bram wjazdowych wysokości 1.6 m szerokość do 4 m w ramach stalowych ze słupkami bez pasa dolnego z blachy- zamykanie na kłódka , kolor zielony, panel 3D	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	<b>3,000</b>
13 d.1	KNR 2-02 1808-02 an.	Wymiana furki stalowej na furtkę w ramach z paneli 3D kolor zielony zamykane na klucz wraz ze słupkami	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	<b>1,000</b>

## Wykonanie nowego ogrodzenia z bramkami wejściowymi i wjazdowymi

## Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego oraz elementów z rozebranego ogrodzenia samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km wraz z opłatą za utylizację	m3		
		$64,313 * 0,37 * 1,30 + 50,764 * 1,3 + 170,5 * 0,03 * 1,25$	m3	103,322	
				RAZEM	<b>103,322</b>
15 d.1	KNR 4-01 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego oraz elementów z rozebranego ogrodzenia samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km - wraz z opłatą za utylizację Krotność = 10	m3		
		103,322	m3	103,322	
				RAZEM	<b>103,322</b>
16 d.1	KW	Opłata za utylizację	m3		
		103,322	m3	103,322	
				RAZEM	<b>103,322</b>
17 d.1	KNR 2-01 0505-01 an.	Porządkowanie i wyrównanie powierzchni wokół wykonywanego ogrodzenia z doprowadzeniem terenu do stanu zapewniającego komunikację i użytkowanie	m2		
		$199,0 * 1,0 * 2$	m2	398,000	
				RAZEM	<b>398,000</b>