

OBMIAR

Załącznik nr 4.3 do SWZ

Zadanie nr 3

Budowa nowego ogrodzenia z bramkami wejściowymi i wjazdowymi w Oddziale Żłobka Miejskiego w Katowicach przy ul. Wojciecha 23 A.

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń

Wykonanie nowego ogrodzenia z bramkami wejściowymi i wjazdowymi

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: Wykonanie nowego ogrodzenia z bramkami wejściowymi i wjazdowymi					
1		Prace rozbiórkowe i budowlane			
1	KNKRB 6 0808-04	Rozebranie ogrodzenia z siatki w ramach z kątownika	m		
		47,3 + 3,5 + 19,0 + 44,5 + 13,7 + 36,0 + 4,8 + 58,3	m	227,100	
				RAZEM	227,100
2	KNR 4-01 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm , murek betonowy z fundamentem	m3		
		$(47,3 + 3,5 + 19,0 + 44,5 + 13,7 + 36,0 + 4,8 + 58,3) * 0,20 * 0,5$	m3	22,710	
				RAZEM	22,710
3	KNR-W 2-02 d.1 1801-02 an.	Cokoły betonowe 0.2x0.3 m z fundamentami 0.2x0.5 m	m		
		poz.1	m	227,100	
				RAZEM	227,100
4	KNR-W 2-02 d.1 1802-02	Ogrodzenie z panelowe 3D wysokości 1.5 m w ramach oczko 5x20 na słupkach stalowych o rozstawie 2,5 m obsadzonych w gniazdach - kolor zielony	m		
		poz.1	m	227,100	
				RAZEM	227,100
5	KNR-W 2-02 d.1 1808-02an.	Wymiana bram wjazdowych wysokości 1.6 m szerokość do 4 m w ramach stalowych ze słupkami bez pasa dolnego z blachy- zamykanie na kłódka , kolor zielony, panel 3D	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
6	KNR 2-02 d.1 1808-02 an.	Wymiana furtki stalowej na furtkę w ramach z paneli 3D kolor zielony zamykane na klucz wraz ze słupkami	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
7	KNR 4-01 d.1 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego oraz elementów z rozebranego ogrodzenia samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km wraz z opłatą za utylizację	m3		
		$227 * 0,03 + 22,710 * 1,15$	m3	32,927	
				RAZEM	32,927
8	KNR 4-01 d.1 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego oraz elementów z rozebranego ogrodzenia samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km - wraz z opłatą za utylizację Krotność = 10	m3		
		poz.7	m3	32,927	
				RAZEM	32,927
9	KW d.1	Opłata za utylizację	m3		
		poz.7	m3	32,927	
				RAZEM	32,927
10	KNR 2-01 d.1 0505-01 an.	Porządkowanie i wyrównanie powierzchni wokół wykonywanego ogrodzenia z doprowadzeniem terenu do stanu zapewniającego komunikację i użytkowanie	m2		
		$227,00 * 1,0 * 2$	m2	454,000	
				RAZEM	454,000